

Економско трговинска школа Кула
Деловодни број: 6-611-07
Датум: 09.01.2017. године

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) у отвореном поступку јавне набавке бр. 2/2016, Набавка радова – Завршетак радова на новом крилу школске зграде, објављене на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 16.12.2016. године

ВРШЕ СЕ ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ТО:

На страни 33 конкурсне документације, у Предмеру радова, у делу I који се односи на припремне радове, под редним бројем 1. јединица мере „пауш.“ замењује се са јединицом мере „м²“.

На страни 35 конкурсне документације, у Предмеру радова, у делу IV који се односи на зидарске радове, под редним бројем 7. реч „стиропора“ замењује се речју „стиродура“.

На страни 37 конкурсне документације, у Предмеру радова, у делу VIII који се односи на подполагачке радове, под редним бројем 2. у опису радова, у трећој реченици реч „мермерних“ замењује се са речју: „гранитних“.

На страни 38 конкурсне документације, у Предмеру радова, у делу X који се односи на разне радове, опис радова под редним бројем 4. мења се и гласи:

„Набавка материјала и израда оgrade на рампи за инвалиде од челичних округлих цеви 6/4" 3,2 мм (стубови и двовисински рукохвати) заједно са минимизирањем и финалним бојењем.

Обрачун по м1 изведене оgrade.“

У свему осталом конкурсна документација остаје непромењена.

У смислу члана 63. став 5. ЗЈН-а, с обзиром да се наведена измена конкурсне документација врши у року који је краћи од 8 дана, рачунајући од истека рока за подношење понуда, **ПРОДУЖАВА СЕ** рок за подношење понуда до **19.01.2017. године до 12 часова.**

Прилог:

- Измењене стране бр. 33, 35, 37 и 38 Предмера радова

Комисија за јавну набавку
Немања Слијепчевић, члан с.р.
Бранислав Вујовић, члан с.р.
Наташа Вујовић Радовић, члан с.р.

VIII ПРЕДМЕР РАДОВА

ОПШТЕ: Овим предмером су обухваћени следећи радови:

- потребна реконструкција постојећег - изведеног стања (нови зидови, зазиђивање отвора, рушење појединих изведених зидова)
- завршна унутрашња обрада просторија;
- чишћење фасаде, као и завршетак исте;
- улазни део и потребни радови на повезивању старог (постојећег) и новог објекта.

НАПОМЕНА: Сви радови се имају организовати тако да припрема, лагеровање материјала, као и одношење "шута" буду лоцирани у школском дворишту (између новог крила и фискултурне сале)

Спој са фискултурном салом није предмет радова.

A. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

1. Чишћење просторија након реконструкције инсталација водовода и канализације, као и централног грејања и одношење свог расходованог школског намештаја.

м² 377.2 x =
У К У П Н О:

II РАДОВИ НА РУШЕЊУ И ДЕМОНТАЖИ

1. Пажљиво пробијање "нових" отвора за врата у зидовима д= 25 цм од опеке. Вертикалне ивице сећи тако да се добију правилне зидне површине.
Обрачун по м³ разбијеног зида заједно са утоваром и одвозом шута на депонију до 5км.

м³ 1.89 x =

2. Рушење дела зида приземља постојећег објекта ради повезивања постојећег и новог објекта. Дебљина зида је 52цм, од опеке у продужном малтеру. Димензије отвора - штемања 2,70х3,30цм.
Обрачун по м³ срушеног зида заједно са утоваром и одвозом шута на депонију до 5км.

м³ 9.26 x =

3. Пажљива демонтажа постојећих металних прозора са одлагањем истих на депонију (где одреди инвеститор).
Обрачун по комаду извађеног и депонованог прозора.

ком 2 x =

У К У П Н О:

Напомена: постојећи бетонски солбанк "обити" до равни зида.

4. Набавка материјала и зидање "новог" зида за ходник. Зид је од шупљих глинених блокова д=19 цм зидан у продужном малтеру. Обрачун по м2.
- | | | | |
|----|-------|---|---|
| м2 | 22.75 | x | = |
|----|-------|---|---|

Напомена: "Повезивање" новог зида са постојећим решити на лицу места уз одобрење надзорног органа, са провером подне конструкције приземља. Пројектант даје решење кроз грађевински дневник.

5. Уградња слепих штокова за сва столарска врата. Обрачун по комаду уграђеног слепог штока
- | | | | |
|-----|---|---|---|
| ком | 9 | x | = |
|-----|---|---|---|

Напомена: Набавка материјала и израда се калкулише у ставци столарских радова.

6. Набавка материјала и полагање тврдо пресованог стиродура у подну конструкцију објекта. Стиродур је дебљине д=10,0цм, а у зависности од структуре пода (дато у техничком опису)
- | | | | |
|----|-------|---|---|
| м2 | 366.3 | x | = |
|----|-------|---|---|
- д=10,0 цм

7. Набавка материјала и полагање ПВЦ фолије испод и преко стиродура. Обрачун по м2 постављене фолије.
- | | | | |
|----|--------|---|---|
| м2 | 769.23 | x | = |
|----|--------|---|---|

8. Набавка материјала, справљање и уградња цементне кошуљице д=4 цм у свим просторијама. Цементна кошуљица се армира рабиц плетивом и финално обрађује пердашењем. Ценом обухватити сав материјал, транспорт и израду. Обрачун по м2.
- | | | | |
|----|--------|---|---|
| м2 | 366.30 | x | = |
|----|--------|---|---|

9. Малтерисање свих унутрашњих зидних површина приземља. Малтерисање се врши продужним малтером у два слоја. У цену поред материјала и рада укалкулисати и потребну радну скелу. Обрачун по м2 омалтерисаног зида.
- | | | | |
|----|--------|---|---|
| м2 | 840.41 | x | = |
|----|--------|---|---|

10. Малтерисање новог зида у старом крилу са продужним малтером 1:3 у два слоја. У цену поред материјала и рада укалкулисати и потребну скелу. Обрачун по м2 омалтерисаног зида.
- | | | | |
|----|-------|---|---|
| м2 | 42.00 | x | = |
|----|-------|---|---|

Напомена: стварна површина се утврђује премеравањем након малтерисања - надзорни орган.

У К У П Н О:

плочама д=1,4цм (истом дебљином извести и соклу).

Обрачун по комаду и по м1 сокле.

- под прилаза	м2	30	x	=
- газишта 2,15x0325м'	ком	8	x	=
- вертикале 2,15x0173м'	ком	8	x	=
- сокла	м'	8.1	x	=

2. Набавка материјала и израда финалног пода од гранитне керамике. Гранитном керамиком се облажу сви улазни степ. подести, тремови, холови и степенишни подести. Димензије гранитних плоча су 30/30цм, а полагају се фуга на фугу (без видљивих спојница). На свим ободним зидовима извести соклу од гранитних плоча висине 10 цм.

Обрачун је по м2 изведеног пода и по м1 сокле.

- под	м2	337.4	x	=
- сокла	м'	131.84	x	=

У К У П Н О:

IX МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ И ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ

1. Набавка материјала и бојење свих унутрашњих зидова приземља полудисперзном бојом у тону по избору инвеститора.

Обрачун по м2 финално обојеног зида са претходним глетовањем свих површина.

м2	766.49	x	=
----	--------	---	---

2. Набавка материјала, припрема површина и финално бојење плафона у приземљу, свих просторија полудисперзном бојом. Припрема се састоји у "чишћењу" прајмером, наношењу глет масе за изравњавање и бојење.

Обрачун по м2 финално обојеног плафона.

м2	396.92	x	=
----	--------	---	---

Напомена: у калкулацију цене узети у обзир висину просторије од 3,5м

3. Набавка материјала и израда "Демит" облоге од стиродура д=8 цм, лепљеног лепком и додатно причвршћеног типлама, преко ког се поставља ПВЦ мрежица у слоју лепка. Као завршни слој наноси се завршна фасада од племенитог "зарибаног" малтера.

м2	583.50	x	=
----	--------	---	---

4. Монтажа и демонтажа цевасте фасадне скеле.

м2	610.00	x	=
----	--------	---	---

У К У П Н О:

X РАЗНИ РАДОВИ

1. Набавка материјала и израда спуштеног плафона од "Амстронг" плоча заједно са подконструкцијом.
Обрачун по м2 изведеног плафона.
м2 396.92 x =
2. Израда преградних зидова између кабинета, парапет је од металне конструкције, д=10 цм испуна од минералне вуне са два слоја ПВЦ фолије обострано обложена гипскартонским плочама д=12,5 мм висине h=80 цм. Изнад је портал од елоксираних алу профила застакљен двоструким изо стаклом 4+12+4 мм, пуњеним аргоном, димензије си 460x260 цм. У преградни зид се уграђују врата од елоксираних алу профила дим.100 x 200+140 цм, стаклене површине су снабдевене венецијанер ролетнама
ком 3 x =
3. Набавка и монтажа тракастих завеса на прозорима учионица и кабинета.
- прозори 355x225цм ком 10 x =
- прозори 200x225цм ком 3 x =
4. Набавка материјала и израда ограде на рампи за инвалиде од челичних округлих цеви 6/4" 3,2 мм (стубови и двовисински рукохвати) заједно са минимизирањем и финалним бојењем.
Обрачун по м1 изведене ограде.
м' 8 x =
У К У П Н О:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА –ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ:

- I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
- II РАДОВИ НА РУШЕЊУ И ДЕМОНТАЖИ
- III БЕТОНСКИ И АРМ. БЕТ. РАДОВИ
- IV ЗИДАРСКИ РАДОВИ
- V СТОЛАРСКИ РАДОВИ
- VI БРАВАРСКИ РАДОВИ
- VII КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
- VIII ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
- IX МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ И ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
- X РАЗНИ РАДОВИ

У К У П Н О: